



**PROJEKTART**  
Kanalsanierung  
Straßenplanung  
Straßensanierung

**AUFTRAGGEBER**  
Verbandsgemeinde  
Kandel  
Gartenstraße 8  
76870 Kandel



**BAUKOSTEN**  
1.126.000 Euro (netto)

**PROJEKTZEITRAUM**  
2015 - 2017

## PROJEKTbeschreibung

Der Landesbetrieb Mobilität Speyer (LBM) führte eine Fahrbahndeckenerneuerung innerhalb der kompletten Ortsdurchfahrt Minfeld auf einer Länge von rund 1,3 km durch. Im Zuge einer Gemeinschaftsmaßnahme wurden zudem durch die OG Minfeld die beidseitigen Gehwege grundhaft erneuert sowie 20 Schadstellen am bestehenden Mischwasserkanal durch die Verbandsgemeindewerke Kandel saniert.

Auf Wunsch der OG Minfeld wurde die Fahrbahn einheitlich auf 6,10 m (inkl. beidseitiger Rinnen von je 30 cm) verschmälert, um die relativ schmalen Gehwege entsprechend zu verbreitern. Bedingt durch die Verschiebung der Bordanlagen mussten ebenfalls die kompletten Rinnen und Straßeneinläufe erneuert werden.

Die Bauarbeiten wurden im Zuge einer wandernden Vollsperrung durchgeführt, wobei eine überregionale Umleitungsbeschilderung eingerichtet wurde.

## DIENSTLEISTUNGEN

- Fahrbahn (LBM): LP 1 - 5
- Gehweg: LP 1 - 8
- Kanalsanierung: LP 1 - 8
- Planungsbegleitende Vermessung
- Bauvermessung

## TECHNISCHE DATEN

- Asphaltflächen: rd. 7.500 m<sup>2</sup>
- Gehwegpflasterflächen: rd. 3.500 m<sup>2</sup>
- Offene Kanalsanierung: 20 Stück